

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ		FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: Construção do Muro Gabião Vila Glinger		DATA: 16/05/2020	
LOCAL: Vila Glinger	FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019 - NÃO DESONERADO - ISS 2,00%	()	DIRETA	(X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES			LDI 22,28%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1	IIO-001	CONSTRUÇÃO DO MURO DE GABIÃO					
1.1	92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M ▢ FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	60,00	R\$ 354,41	R\$ 435,21	R\$ 26.112,60
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$ 26.112,60

Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engenheiro Civil

CREA - 71.191/D

Prefeito: Paulo Azis Daher

ANEXO II**MEMÓRIA DE CÁLCULO****PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ****OBRA: Construção do Muro Gabião Vila Glinger****LOCAL: Vila Glinger****REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019 - NÃO DESONERADO - ISS 2,00%****PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES****FORMA DE EXECUÇÃO:****()**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	IIO-001	CONSTRUÇÃO DO MURO DE GABIÃO		
1.1	92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	(COMPRIMENTO 6,00 M X LARGURA 4,00 M X ALTURA 1,00 M) + (COMPRIMENTO 6,00 M X LARGURA 3,00 M X ALTURA 1,00 M) + (COMPRIMENTO 6,00 M X LARGURA 2,00 M X ALTURA 1,00 M) + (COMPRIMENTO 6,00 M X LARGURA 1,00 M X ALTURA 1,00 M)

Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engenheiro Civil

CREA - 71.191/D

Prefeito: Paulo Azis Daher

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 26.112,60					DATA: 16/05/2020		
OBRA: Construção do Muro Gabião Vila Glinger			LOCAL: Vila Glinger					PRAZO DA OBRA: 02 meses		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	IIO-001	CONSTRUÇÃO DO MURO DE GABIÃO	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 26.112,60	R\$ 13.056,30	R\$ 13.056,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL			Físico %	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 26.112,60	R\$ 13.056,30	R\$ 13.056,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<p>_____</p> <p align="center">Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engenheiro Civil</p> <p>_____</p> <p align="center">Prefeito: Paulo Azis Daher</p>	<p align="center">_____</p> <p align="center">CREA - 71.191/D</p>	<p>Observações:</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------