MEMORIA DE CÁLCULO

Prefeitura Municipal de Patrocínio do Muriaé — Obra: Finalização da Obra do Centro de Apoio à Saúde da Comunidade Casa de Tábuas

Local: Centro de Apoio à Saúde da Comunidade Casa de Tábuas, Patrocínio do Muriaé/MG — Patrocínio do Muriaé/MG, 27 de junho de 2022

														PORTAS					JANELA				
			CALÇADA	PISO	RODAPÉ	PASSEIO	CHAP/REB.	AZULEJO	PINT LATEX	PINT ÓLEO	VERGAS	FORRO	NUM.	LARG	ALT	PINT	SOLEIRA	NUM.	LARG	ALT	VIDRO	PEITORIL
SALA MULTIUSO 01	6,1	3,45		21,05	18,3		54,3		23,75625	27,15	0,072	21,05	1	0,8	2,1	3,36	0,12	1	1,2	1,1	1,32	0,24
WC MULTIUSO 01	2	1,95		3,9			21,66	21,66	0	0	0,0585	3,9	1	0,8	2,1	3,36	0,12	1	0,6	0,6	0,36	0,12
SALA MULTIUSO 02	6,1	3,45		21,05	18,3		54,3		23,75625	27,15	0,072	21,05	1	0,8	2,1	3,36	0,12	1	1,2	1,1	1,32	0,24
RECEPÇÃO/ESPERA	3,8	8,2		31,16	20,2		63,26		27,67625	31,63	0,099	31,16	1	3,8	2,3	17,48	0,57	0	0	0	0	0
HALL	1,65	0,8		1,32	4,9		14,7		6,43125	7,35	0	1,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COPA COZINHA	4,45	3,7		16,47			42,9	42,9	0	0	0,144	16,47	2	0,8	2,1	6,72	0,24	2	1,2	1,1	2,64	0,48
WC MASC	2,7	1,7		4,59			24,36	24,36	0	0	0,0585	4,59	1	0,8	2,1	3,36	0,12	1	0,6	0,6	0,36	0,12
WC FEMIN.	2,7	1,7		4,59			24,36	24,36	0	0	0,0585	4,59	1	0,8	2,1	3,36	0,12	1	0,6	0,6	0,36	0,12
DEPÓSITO	2,75	2,6		7,15			29,1	29,1	0	0	0,072	7,15	1	0,8	2,1	3,36	0,12	1	1,2	1,1	1,32	0,24
SANIT MASC BAR	1,4	1,4		1,96			14,76	14,76	0	0	0,0585	1,96	1	0,8	2,1	3,36	0,12	1	0,6	0,6	0,36	0,12
SANIT FEM BAR	1,4	1,4		1,96			14,76	14,76	0	0	0,0585	1,96	1	0,8	2,1	3,36	0,12	1	0,6	0,6	0,36	0,12
COZINHA	6,1	5		30,5			61,92	61,92	0	0	0,1035	30,5	2	0,8	2,1	6,72	0,24	1	1,2	1,1	1,32	0,24
BAR	6,1	1,9		11,59			46,68	46,68	0	0	0,0405	11,59	0	0,8	2,1	0	0	1	1,2	1,1	1,32	0,24
PAREDE EXTERNA	16,8	11,3	56,2			56,2	224,8		98,35	112,4												
TOTAL			56,2	157,29	61,7	56,2	691,86	280,5	179,97	205,68	0,8955	157,29	13			57,8	2,01				11,04	2,28

MARCUS PAULO DE SOUZA LIMA: 94607125687

Assinado digitalmente por MARCUS PAULO DE SOUZA LIMA:94607125687
Data: 2022-06-30 18:45:58