PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAÉ						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE FECHAMENTO EM ALAMBRADO - DEP DE OBRAS		FOLHA 01-01		DATA: 13/04/2020		
LOCAL:						
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	C. UNIT. S/ BDI	C. UNIT. C/ BDI	C. TOTAL C/BDI
EST-MET-085	MONTAGEM E DESMONTAGEM ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA DUAS ÁGUAS COM LANTERNIM, ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS 4 M, VÃO 15 M	M2	157,50	R$ 58,80	R$ 70,56	R$ 11.113,20
COB-TEL-045	MONTAGEM E DESMONTAGEM COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	157,50	R$ 15,12	R$ 18,14	R$ 2.857,11
AUX-VIG-005	VIGA DE TRAVAMENTO PARA FUNDAÇÃO DIMENSÃO 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA	M3	2,30	R$ 1.018,88	R$ 1.222,66	R$ 2.806,00
EST-CON-030	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	5,60	R$ 328,13	R$ 393,76	R$ 2.205,03
ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	336,00	R$ 7,70	R$ 9,24	R$ 3.104,64
FUN-FOR-005	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	67,2	R$ 32,39	R$ 38,87	R$ 2.611,93
MUR-BLO-015	MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO REVESTIDO E = 15 CM, H = 2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM	ML	7,00	R$ 360,46	R$ 432,55	R$ 3.027,86
SER-POR-050	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO	M2	11,00	R$ 200,11	R$ 240,13	R$ 2.641,45
					R$ -	R$ -
					R$ -	R$ -
						R$ 30.367,23